

VIARMES

avenue du président Kennedy

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
1	TRAVAUX PREPARATOIRES		
101	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère l'installation par l'entrepreneur de son chantier sur la plate-forme réalisée dans le cadre du marché.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installation des baraquements nécessaires à la cohabitation des intervenants (vestiaires, sanitaires, réfectoire, bureau, salle de réunion) à l'emplacement indiqué par le Maître d'Ouvrage. - l'application de mesures particulières de propreté en site urbain - les branchements eau, électricité, téléphone et assainissement nécessaires, - les dispositifs destinés à assurer la sécurité et la protection de la santé, - la clôture des installations et toute mesure de sécurité complémentaire, y compris gardiennage si nécessaire, - les constats préliminaires, levés complémentaires et éventuels sondages géotechniques ou de reconnaissance de réseaux, - la conception, la réalisation de 2 panneaux d'information de 2,50 x 1,50 m comportant les indications fournies par le Maître d'Ouvrage. Ces panneaux seront posés sur plots mobiles et devront être déplacés à chaque demande du Maître d'Ouvrage. Celui-ci en indiquera le texte avant le démarrage du chantier. - le démontage et l'évacuation des baraquements, - le ramassage et l'évacuation des matériaux restants et gravois, - le repli des matériels, clôtures et installations, - la suppression des branchements de chantier, - le nettoyage général de la zone et la remise en état. <p>LE FORFAIT :</p>	fft	
102	<p>Signalisation provisoire de chantier</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture, la mise en place, le déplacement autant que nécessaire, l'entretien pendant toute la durée des travaux et le retrait des matériels et dispositifs provisoires de signalisation et de sécurité du chantier.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'établissement des plans de signalisation provisoire de chantier suivant les principes définis au marché, ces plans étant soumis au visa du Maître d'œuvre, - la signalisation temporaire du sol y compris effacement de la signalisation existante abandonnée, - la signalisation provisoire verticale de police, - la signalisation temporaire des travaux (panneaux K2, balises K5, etc...) - la signalisation temporaire de direction et de déviation sur panneau type KD, - l'établissement des plans de feux tricolores provisoires , et la mise en place des feux sur socle mobile en fonction des nécessités du trafic (alternats, dépose de feux existants...), - les sujétions d'alimentation des feux (fourniture d'énergie, maintenance), - les barrières de chantier de 1 m de hauteur pour protection au droit des fouilles, - tous aménagements nécessaires aux déplacements des piétons (fléchage, barriérage,,,), - la dépose générale de la signalisation provisoire en fin de chantier. <p>LE FORFAIT :</p>	fft	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
103	<p>Essais et mise en service du réseau E.D.F.</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise à disposition du personnel et du matériel, - les essais de vérification des terres du réseau, - le contrôle de l'équilibrage du réseau, - le contrôle des raccordements des branchements. <p>LE FORFAIT :</p>	fft	
104	<p>Essais et mise en service du réseau France Télécom</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise à disposition du personnel et du matériel, - l'établissement du certificat à remettre à France Télécom, - les essais de vérification à l'air des fourreaux. <p>LE FORFAIT :</p>	fft	
105	<p>Confection d'un dossier de récolement</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les relevés sur le site, - la confection et la diffusion des plans de récolement, en 4 exemplaires dont deux sous forme informatique format DWG et PDF, - la fourniture des notices des matériels mis en place. 		
105.1	<p>pour le réseau EDF</p> <p>LE FORFAIT :</p>	fft	
105.2	<p>pour le réseau télécom</p> <p>LE FORFAIT :</p>	fft	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
2	TERRASSEMENTS		
201	Confection de tranchée sous trottoir Ces prix rémunèrent : <ul style="list-style-type: none"> - la démolition de la structure du trottoir, - l'exécution des fouilles en terrain de toute nature, - l'évacuation des déblais aux décharges, - le droit de décharge, - le réglage du fond de fouille, - les surprofondeurs dues au croisement de réseaux existants, - l'étalement éventuel de la tranchée pour assurer une sécurité suffisante, - la confection du lit de pose en sable sur 0,10 m d'épaisseur, - le remblaiement en sablon jusqu'au fond de forme de trottoir, - le compactage méthodique par couches de 0,20 m, - la fourniture et mise en place du grillage avertisseur couvrant la largeur souhaitée, - les protections des fouilles, - le nettoyage du chantier. 		
201.1	pour 2 réseaux sur une largeur de 0,60 m, profondeur 0,80 m pour EDF et télécom LE METRE LINEAIRE :	ml	
201.2	pour 1 réseau sur une largeur de 0,40 m, profondeur 0,80 m a pour 1 réseau EDF LE METRE LINEAIRE : b pour 1 réseau télécom LE METRE LINEAIRE :	ml ml	
202	Plus-value aux prix 201 pour confection de tranchée sous chaussée Ces prix rémunèrent : <ul style="list-style-type: none"> - le surcoût de la démolition de la structure de la chaussée, - le surcoût pour approfondissement de la tranchée, - l'évacuation et le droit de décharge complémentaires, - le remblaiement en grave non traitée 0/31,5 au lieu de sablon, - le rejointoiement des découpes d'enrobés. 		
202.1	pour 2 réseaux sur une largeur de 0,60 m, profondeur 1 m pour EDF et télécom LE METRE LINEAIRE :	ml	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
202.2	<p>pour 1 réseau sur une largeur de 0,40 m, profondeur 1 m</p>		
a	<p>pour 1 réseau EDF LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
b	<p>pour 1 réseau télécom LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
203	<p>Réalisation de fouille ponctuelle pour sondage ou boîte enterrée EDF Ce prix rémunère : - la fouille exécutée à la pelle mécanique ou à la main, de 1 x 1 x 1 m, - l'évacuation des déblais et le droit de ddécharge, - le remblaiement en grave non traitée 0/31,5, - les mesures de protections. L'UNITE :</p>	u	
204	<p>Réfections de voirie Ces prix rémunèrent : - la découpe soignée du revêtement, - la fourniture des matériaux, le changement, le transport, - le régalage mécanique ou manuel sur le lieu de mise en œuvre, - le compactage par couches, - le jointoiement des découpes d'enrobés à l'émulsion de bitume, - les essais de vérification de la mise en œuvre.</p>		
204.1	<p>chaussée en enrobé noir grave hydraulique sur 0,30 m, enrobé BB 0/10 sur 0,05 m LE METRE CARRE :</p>	m2	
204.2	<p>trottoir en enrobé noir grave ciment sur 0,15 m, enrobé BB 0/6 sur 0,03 m LE METRE CARRE :</p>	m2	
204.3	<p>trottoir en béton grave non traitée sur 0,15 m béton sur 0,15 m LE METRE CARRE :</p>	m2	
204.4	<p>trottoir en pavés grave ciment sur 0,15 m, repose de pavés au mortier LE METRE CARRE :</p>	m2	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
204.5	<p>trottoir en stabilisé grave non traitée sur 0,12 m sable stabilisé sur 0,12 m</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	m2	
205	<p>Fourreaux de protection</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose du fourreau, - les manchons de raccordement, - l'aiguillage. <p>La tranchée est rémunérée aux prix n° 201 et suivants</p>		
205.1	<p>fourreau ø 110 TPC 10</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
205.2	<p>fourreau ø 80 TPC 10</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
205.3	<p>fourreau ø 63 TPC 10</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
206	<p>Dépose et repose de bordure de trottoir</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose soignée des bordures existantes, - la démolition du béton de pose et d'épaulement, - l'évacuation des gravois aux décharges et le droit de décharge, - la remise en place des bordures démontées, - la fourniture à l'identique des éléments manquants. <p>bordures béton</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
3	<p>GENIE CIVIL TELECOM</p>		
301	<p>Fourniture et pose de fourreau PVC</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de fourreau PVC NF-LST, y compris coudes nécessaires, - le collage des extrémités, - l'aiguillage, - la fourniture et la mise en place des étriers tous les 2 m, - les coupes nécessaires. <p>Les tranchées sont rémunérées aux prix n° 201 et suivants.</p>		

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
301.1	fourreau ø 41,4/45 en réseau LE METRE LINEAIRE :	ml	
301.2	fourreau ø 41,4/45 en branchement LE METRE LINEAIRE	ml	
302	Fourniture et pose de chambre de tirage Ces prix rémunèrent : - la fourniture et la pose de la chambre préfabriquée normalisée, ou la construction en place - les terrassements complémentaires nécessaires, - l'évacuation des terres excédentaires à la décharge avec les droits de décharge, - la fourniture et mise en œuvre du béton de propreté sur 0,05 m d'épaisseur, - la fourniture, la pose et le réglage du cadre et des tampons métalliques, avec marquage 'France Télécom' - la confection des sorties bétonnées de type C, - les finitions intérieures et la confection des masques, - le remblaiement en grave autour de la chambre.		
302.1	type L2t L'UNITE:	u	
302.2	type L1t L'UNITE:	u	
302.3	type L0t L'UNITE:	u	
303	Fourniture et pose de borne de concentration Ce prix rémunère : - les terrassements complémentaires nécessaires, - l'évacuation des terres excédentaires à la décharge avec les droits de décharge, - la fourniture et la pose de la borne, d'un modèle agréé par France Télécom, - le scellement de la borne au béton, - la mise en place des 2 fourreaux ø 42/45 pour alimentation de la borne depuis la chambre, - le percement et la reconstitution des masques. L'UNITE:	u	
304	Plus-value pour construction de chambre sur fourreaux existants Ce prix rémunère : - le découpage soigné des fourreaux dans la chambre, - les terrassements complémentaires pour dégagement des fourreaux, - l'épanouissement des fourreaux existants aux arrivées dans la chambre, - le rehaussement éventuel de la chambre au niveau du trottoir, - la préservation des câbles existants. L'UNITE:	u	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
305	<p>Raccordement sur chambre existante</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le percement et la reconstitution des masques, - l'évacuation des gravois à la décharge avec les droits de décharge, - la pose et le raccordement des fourreaux, - la préservation des câbles existants. <p>L'UNITE:</p>	u	
306	<p>Fourniture et pose de boîte 30x30</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture de la boîte en béton 30x30, avec tampon béton, - les terrassements et la pose de la boîte, - le raccordement des fourreaux, avec percements et reconstitution des parois de la boîte et obturation des fourreaux par bouchons B-Etuy. <p>L'UNITE:</p>	u	
4	<p>ELECTRICITE</p>		
401	<p>Fourniture et pose de câble basse tension</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture du câble de série HN33S33 à conducteurs Alu, - le déroulage du câble, en pleine terre ou sous fourreau, - la confection des boîtes de jonction aux changements de tourets, - les protections des extrémités de câbles, - l'évacuation des tourets après déroulage. <p>Les tranchées sont rémunérées aux prix n° 201 et suivants.</p>		
401.1	<p>câble 3x240 + 95 mm²</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
401.2	<p>câble 3x150 + 70 mm²</p> <p>LE METRE LINEAIRE</p>	ml	
401.3	<p>câble 3x95 + 70 mm²</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
401.4	<p>câble 4x35 mm²</p> <p>LE METRE LINEAIRE</p>	ml	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
402	Confection de boîtes enterrées Ces prix rémunèrent : - le terrassement complémentaire, - le dénudage des câbles, - la fourniture et la pose des raccords, - la fourniture et la confection de la boîte de type JN1 ou DDI et son remplissage, - la mise à la terre.		
402.1	boîte JN1 240/240 ou 240/95 L' UNITE:	u	
402.2	boîte 240/35 L' UNITE:	u	
402.3	boîte 150/35 ou 95/35 L' UNITE:	u	
402.4	boîte capot L' UNITE:	u	
402.5	boîte 150Alu/50 Cu L' UNITE:	u	
403	Plus value aux prix n° 402 pour confection de boîte sous tension Ce prix rémunère : - les démarches auprès d'E.D.F., - la formation et l'agrément du personnel au travail sous tension, - toutes les mesures de sécurité. L' UNITE:	u	
404	Fourniture et pose de coffret de coupure de branchement Ces prix rémunèrent : - la fourniture d'un coffret et de son socle si nécessaire, - le scellement du socle en terre et la pose du coffret, - l'équipement intérieur du coffret, - la fourniture et la pose des fourreaux de remontée au coffret, amont et aval, - l'équipement intérieur de lecture par téléreport, - l'équipement intérieur de lecture par téléreport, - le percement et la réfection de la clôture dans le cas de pose en encastré.		
404.1	coffret type S22 encastré L' UNITE:	u	
404.2	coffret type S22 sur socle L' UNITE:	u	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
404.3	coffret type S20 sur socle L' UNITE:	u	
405	Fourniture et pose d'organe de coupure de réseau Ces prix rémunèrent : - la fourniture d'un coffret ou armoire sur socle, - le scellement du socle en terre et la pose du coffret, - l'équipement intérieur avec sectionnements de réseau, - la mise à la terre, - le raccordement des câbles.		
405.1	armoire de réseau 3D L' UNITE:	u	
405.2	coffret RMBT avec sectionnements L' UNITE:	u	
405.3	coffret de coupure avec C/C 400 A L' UNITE:	u	
406	Raccordement sur coffret existant Ce prix rémunère : - les démarches auprès d'EDF, - les sujétions de coupure ou travail sous tension, - les protections provisoires des câbles, - le raccordement des câbles à la grille, au coffret ou à l'armoire. L' UNITE:	u	
407	Confection de remontée aéro-souterraine sur support Ces prix rémunèrent : - la fourniture, la pose et la fixation du câble sur le poteau, - la fourniture, la pose, et la fixation d'une protection en acier galvanisé de 3 m de hauteur hors sol au minimum, - le raccordement des câbles, pour réalimentation des existants conservés, - les sujétions de travail en hauteur, - la mise à la terre. pour câble 3x150 L' UNITE:	u	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
408	<p>Fourniture et pose de grille de réseau</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture d'une grille de réseau, - la fixation de la grille dans le socle, - le raccordement des câbles. <p>Le coffret est rémunéré aux prix n° 404 et suivants.</p> <p>grille d'étoilement de branchement 95</p> <p>L' UNITE:</p>	u	
5	<p>REPRISE DES AERIENS</p>		
501	<p>Dépose des câbles aériens</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'isolation du circuit, la déconnexion des branchements - les démarches administratives et mesures de protection - la fourniture et la mise en oeuvre du matériel nécessaire à l'opération, - la dépose des câbles aériens, pour réseau et branchements, quelle que soit la nature du câble, torsadé ou à conducteurs nus - la mise en décharge, avec les frais de décharge. 		
501.1	<p>câble de réseau</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	
501.2	<p>branchements aériens</p> <p>L'UNITE:</p>	u	
501.3	<p>branchements en AS</p> <p>L'UNITE:</p>	u	
502	<p>Dépose de support E.D.F.</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose du matériel (supports bois, béton, potelets, filerie, etc.....), - la démolition du massif de fondation, - la mise en décharge agréée, avec les frais de décharge, - le remblaiement en grave de la fouille, - les mesures de protection et la remise en état des lieux. 		
502.1	<p>support en béton</p> <p>L' UNITE:</p>	u	
502.2	<p>support en bois</p> <p>L' UNITE:</p>	u	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
502.3	<p>potence murale</p> <p>L' UNITE:</p>	u	
503	<p>Fourniture et pose d'un poteau d'arrêt</p> <p>Ces prix rémunèrent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose des câbles aériens à conserver, pour réseau et branchements, - la fixation provisoire des câbles, - les sondages de reconnaissance, - le terrassement complémentaire, - la confection du massif de fondation, - la fourniture et la pose du poteau, - la repose des câbles, - la reprise des branchements aériens conservés, - l'établissement des notes de calcul justificatives de la résistance et de la stabilité. 		
503.1	<p>support en béton 13 D 8</p> <p>L' UNITE:</p>	u	
503.2	<p>support en béton 12 D 8</p> <p>L' UNITE:</p>	u	
504	<p>Report de branchement aérien conservé</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose des câbles aériens à conserver, - la fixation provisoire des câbles pendant la dépose du support, - le report et la fixation définitive sur le nouveau support, - les jonctions ou le remplacement des câbles si la longueur en est insuffisante. <p>L' UNITE:</p>	u	
505	<p>Fourniture et pose de câble aérien torsadé</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture du câble torsadé, - la fixation sur les supports, - les raccordements aux aériens conservés. - les mesures de protection, <p>câble torsadé 3x150 mm²</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	ml	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
6	CABLAGE TELECOM		
600	Etude technique du câblage Ce prix rémunère : - l'étude technique du réseau à partir de la documentation fournie par France Télécom, - la confection du plan de câblage, - l'approbation du dossier d'exécution par France Télécom, - la diffusion des documents. L'ENSEMBLE	ens	
601	Dépose de câbles Ces prix rémunèrent : - la déconnexion des branchements - les démarches administratives et mesures de protection - la fourniture et la mise en oeuvre du matériel nécessaire à l'opération, - la dépose de tous les câbles abandonnés en réseau et branchements, pour tous types de câbles, en aérien, sous fourreau ou en façade - la mise en décharge, avec les frais de décharge. L'ENSEMBLE	ens	
602	Dépose de support télécom Ces prix rémunèrent : - la dépose du matériel (supports bois, métal, potelets, etc.....), - la dépose des accessoires fixés au supportl (PC, armements, etc.....), - la démolition du massif de fondation, - la mise en décharge agréée, avec les frais de décharge, - le remblaiement en grave de la fouille, - les mesures de protection et la remise en état des lieux.		
602.1	support simple L' UNITE:	u	
602.2	support couplé ou moisé L' UNITE:	u	
602.3	potence de façade L' UNITE:	u	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
603	<p>Reprise du câblage et des branchements des abonnés</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les contacts avec les abonnés - la fourniture et le déroulage sous fourreau du câble, pour le réseau et les branchements depuis le réseau existant jusqu'au premier point de distribution dans le logement, - les passages en façade ou en intérieur - les percements éventuels - le remplacement de la boîte à fusibles si nécessaire - la fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires de réseau et matériels de raccordements, - les raccordements des câbles <p><i>>> Cette prestation est rémunérée à l'unité de branchement et couvre l'ensemble du câblage et de l'appareillage de l'opération (voie publique et propriétés privées)</i></p> <p>L' UNITE:</p>	u	
604	<p>Mise à jour de la documentation</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la confection du plan de récolement du câblage - la mise à jour du listing des abonnés - la mise à jour du diagramme de câblage - la diffusion des documents. <p>LE FORFAIT :</p>	fft	
7	<p>TRAVAUX E.D.F. EN DOMAINE PRIVE</p> <p>Les prix n° 701 à 706 incluent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les contacts auprès des riverains, - l'établissement d'une fiche de visite par riverain, - l'obtention de l'accord signé de chaque riverain sur les dispositions retenues. 		
701	<p>Reprise de branchement déjà souterrain</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille éventuelle pour dégagement du câble privatif, - la boîte de jonction et le prolongement éventuels du câble privatif, - le raccordement du câble au nouveau coffret de façade. <p>L'UNITE:</p>	u	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
702	<p>Branchement simple</p> <p>Ce prix s'applique à une maison en limite du domaine public ne nécessitant pas de travaux de terrassements. Il rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervention chez l'usager, (comprenant percements, parcours intérieurs, modification du tableau d'abonné remplacement du compteur par le compteur électronique fourni par E.D.F. et toutes sujétions d'intervention et de remises en état chez le riverain) - la remontée aéro-souterraine en façade, si nécessaire, - la fourniture et le déroulage de câble de téléreport 2 paires armé entre le compteur et le coffret de façade, - le raccordement des câbles au tableau et au coffret de façade. <p>L'UNITE:</p>	u	
703	<p>Branchement court</p> <p>Ce prix s'applique à une maison en recul du domaine public n'excédant pas 7 m. Outre les prestations définies au prix n° 702, il rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition des sols, - la mise en dépôt des éléments réutilisables, - l'ouverture des tranchées et leur remblaiement, - l'évacuation aux décharges des terres et gravois, - la réfection des sols à l'identique, - la confection du lit de pose et d'enrobage en sable, - le grillage avertisseur, - les protections et facilités d'accès pour les riverains, - la fourniture et le déroulage du câble de branchement B.T. 2x16 mm² ou 4x16 mm² cuivre en domaine privé - la fourniture et la pose du fourreau de protection ø 63 TPC pour le câble B.T. - la fourniture et la pose du fourreau de protection ø 40 TPC pour le câble téléreport. <p>L'UNITE:</p>	u	
704	<p>Branchement moyen</p> <p>Ce prix s'applique dans les conditions du prix n° 703, mais pour un recul du domaine public compris entre 7 et 20 m.</p> <p>L'UNITE:</p>	u	
705	<p>Branchement long</p> <p>Ce prix s'applique dans les conditions du prix n° 703, mais pour un recul du domaine public dépassant 20 m.</p> <p>L'UNITE:</p>	u	
706	<p>Branchement de type collectif</p> <p>Ce prix s'applique dans les conditions du prix n° 703, mais pour un câble 3x95² Alu et coffret C/C 200 ou 400 A</p> <p>L'UNITE:</p>	u	

N° Prix	DÉSIGNATION DES PRIX (en lettres)	Unité	Prix Unitaires (en chiffres)
8	TRAVAUX TELECOM EN DOMAINE PRIVE Les prix n° 801 à 803 incluent: - les contacts auprès des riverains, - l'établissement d'une fiche de visite par riverain, - l'obtention de l'accord signé de chaque riverain sur les dispositions retenues.		
801	Branchement court Ce prix s'applique à une maison en recul du domaine public n'excédant pas 7 m. Il rémunère : - la démolition des sols, - la mise en dépôt des éléments réutilisables, - l'ouverture des tranchées et leur remblaiement, - l'évacuation aux décharges des terres et gravois, - la réfection des sols à l'identique, - la confection du lit de pose et d'enrobage en sable, - le grillage avertisseur, - les protections et facilités d'accès pour les riverains, - la fourniture et le déroulage d'un fourreau ø 25/28 PVC, - l'aiguillage du fourreau, - la fourniture et la pose d'une boîte de branchement 30x30, avec tampon béton, - l'intervention chez l'utilisateur, percements et réfections si nécessaire.		
	L'UNITE:	u	
802	Branchement moyen Ce prix s'applique dans les conditions du prix n° 801, mais pour un recul du domaine public compris entre 7 et 20 m.		
	L'UNITE:	u	
803	Branchement long Ce prix s'applique dans les conditions du prix n° 801, mais pour un recul du domaine public dépassant 20 m.		
	L'UNITE:	u	